

Volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

1 Controle daktuin maart-april / eind september

- Verschijnen van onkruid
- Verschraling van de vegetatielaag
- Uitval/probleemzone
- Afwatering

2 Onkruid daktuin

- Handmatig verwijderen van onkruid (nooit sproeistoffen gebruiken)
- Verwijder eventuele begroeiing van de grindstroken

3 Verschraling van de vegetatielaag (vnl. In maart/april)

- Daktuin van de gecoatete meststof Osmocoat voorzien (werkingsduur 6 maanden)
 - Dosis: 1,5 kg / 10 m²

4 Periodes van extreme droogte

- Gedurende 14 dagen of meer geen regen?
 - Groendak van water voorzien

5 Inspectie afwatering / waterkerende laag

- Hemelwaterafvoeren vrijhouden van steentjes en/of begroeiing
- Modulaire trays: plaatselijk wegneembaar voor controle dakdichting